

รายการเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง

งานจ้างเหมาก่อสร้างส้วม คสล. ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (ขนาด ๓๖ ห้อง)

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

.....

๑. ระดับพื้นอาคารห้องส้วม ชั้นที่ ๑ , ๒ , ๓ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยต้องเท่ากับพื้นทางเท้าหน้าอาคารเรียน แบบ สปช. ๒/๒๘ (อาคารราชพฤกษ์) ชั้นที่ ๑ , ชั้นที่ ๒ และ ชั้นที่ ๓

๒. ระยะตำแหน่งอาคาร : ทิศตะวันตกของอาคารเรียน แบบ สปช. ๒/๒๘ (อาคารราชพฤกษ์) โดยห่างจากตัวอาคาร ๓.๐๐ เมตร

๓. สาธารณูปโภคขณะก่อสร้าง ไฟฟ้า ผู้รับจ้างติดต่อติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราวจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ , ประปา ติดต่อใช้น้ำชั่วคราวจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยไม่อนุญาตให้เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคโรงเรียน

๔. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะปลูกให้ผู้คุมงาน ๒ ฝ่าย ที่พักอาศัยของผู้รับจ้างหรือบริวารที่เก็บวัสดุต่าง ๆ ของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดหาเอง

๕. การปรับบริเวณเฉพาะพื้นที่ก่อสร้าง -

๖. อื่น ๆ

๖.๑ สร้างแนวเขตก่อสร้างเพื่อป้องกันอันตรายโดยใช้วัสดุที่มีความมั่นคง แข็งแรง เช่น สังกะสีเหล็กรีดลอน/หรือแผ่นไม้อัดอย่างหนา เป็นต้น ตามแนวที่โรงเรียนกำหนด